






План текущего ремонта МКД по адресу: г.о. Балашиха, ул.Балашихинское шоссе 18-15206, м2

	Виды работ	ед.изм	Объем
Работы по восстановлению входных групп			
Покраска/ремонт входных групп	Покраска входных дверей	м2	20
Ремонт Ц/П плитки	Демонтаж Ц/П плитки	м2	2
	Укладка Ц/П плитки	м2	2
Световые окна/продухи	Покраска сеток на световые окна/продухи	шт/м2	12
Двери	Установка доводчиков 120 кг	шт	6
	Установка доводчиков 50 кг	шт	6
	Замена армированного стекла	шт	2
	Замена обличников на дверях	шт	10
	Замена уплотнителя	м.п.	20
Фасадные работы			
Штукатурно-малярные работы	Обеспыливание/грунтование	м2	70
	Шпатлевка в 2 слоя, в тч шлифовка	м2	70
	Покраска (по подготовленной поверхности)	м2	70
Работы по восстановлению МОП			
	Обеспыливание/грунтование	м2	240
	Оштукатуривание стен	м2	40
	Шпатлевка в 2 слоя	м2	70
	Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя	м2	300
	Расшивка трещин с последующим грунтованием	м.п.	55
	Вклеивание сетки серпянки, шириной 100мм	м.п.	55
	Шпатлевка трещин (ширина шпатлевания min=100мм)	м.п.	55
Электромонтажные работы			
Тех.помещения	Замена вводных автоматов 10А 1п	шт	1
	Замена вводных автоматов 16А 2п	шт	1
	Замена вводных автоматов 25А 2п	шт	1
	Замена вводных автоматов 32А 2п	шт	1
	Замена вводных автоматов 40А 2п	шт	1
	Замена вводных автоматов 50А 2п	шт	1
	Замена вводных автоматов 63А 2п	шт	1
	Замена гильз обжимных	шт	10
Тех.помещения	Замена вводных диф. автоматов 25А	шт	2
	Замена накладных розеток	шт	5
Над входными группами	Замена накладных выключателей	шт	5
	Замена светильников	шт	6
МОП	Замена светодиодных светильников	шт	70
Восстановление противопожарной системы и системы оповещения			
Профилактический ремонт системы АПС	Замена пожарных датчиков	шт	5
	Установка пожарных ручагов	шт	10
	Замена пожарного извещателя ручного	шт	2
Непредвиденный ремонт			

ПОП/инженер участка  Колосов К. В.
 Инженер по эксплуатации  Васинев С. М.
 Технический специалист  Василук Н.Ю.