



20__ г.

План текущего ремонта на 2024 год.

г. Мытищи, ул. Тенистый бульвар, д. 5 Площадь МКД 19925 м2

| № расценки | Виды работ | ед.изм. | ПТР (объем планируемых работ в указанных ед.измерения) | |
|------------|--|--|--|----------|
| 19 | Озеленение | Подсыпка плодородного грунта | м2 5,00 | |
| 20 | | Посев газонной травы | м2 5,00 | |
| 25 | | Покраска скамеек | м2 10,00 | |
| 26 | | Покраска урн | м2 5,00 | |
| 27 | | Детские площадки | Покраска ограждений детских площадок | м2 10,00 |
| 28 | | | Покраска МАФ | м2 5,00 |
| 29 | | | Ремонт МАФ | шт 3,00 |
| 31 | | | Подсыпка песка в песочницы | м3 0,40 |
| 41 | Покраска/ремонт входных | Ремонт ступеней | шт 5,00 | |
| 50 | Ремонт Ц/П плитки | Демонтаж Ц/П плитки | м2 3,00 | |
| 51 | | Укладка Ц/П плитки | м2 3,00 | |
| 60 | Двери | Установка доводчиков | шт 5,00 | |
| 63 | | Замена личинок/цилиндра/врезного замка/противопожарные на планке | шт 3,00 | |
| 65 | | Замена армированного стекла | м2 5,00 | |
| 77 | Локальный ремонт плитки (керамогранит) | Замена керамогранитной плитки венфасада | м2 3,00 | |
| 94 | ПОЛ | Смена (демонтаж+монтаж) напольной плитки 30*30 | м2 10,00 | |
| 104 | Стены | Покраска стен водоземлюсионной краской в 2 слоя | м2 30,00 | |
| 115 | Потолок | Замена плитки армстронга | м2 10,00 | |
| 136 | Тех.помещения | Замена вводных автоматов 10А 1п | шт 3,00 | |
| 137 | | Замена вводных автоматов 16А 2п | шт 3,00 | |
| 138 | | Замена вводных автоматов 25А 2п | шт 3,00 | |
| 145 | | Замена вводных диф.автоматов 50А | шт 5,00 | |
| 147 | | Замена трансформаторов тока на вводных счетчиках (АСКУЭ) | шт 5,00 | |
| 148 | Тех.помещения | Замена накладных розеток | шт 10,00 | |
| 150 | Прокладка кабеля в кабель-каналах | Кабель-канал | мп 20,00 | |
| 151 | | Кабель 3х1,5 | мп 20,00 | |
| 152 | | Кабель 3х2,5 | мп 10,00 | |
| 153 | Над входными группами | Замена светильников | шт 55,00 | |
| 154 | МОП | Замена ламп E27 | шт 60,00 | |
| 156 | | Замена ламп люминесцентных | шт 30,00 | |
| 160 | | Замена драйвера | шт 5,00 | |
| 162 | | Замена реле времени | шт 10,00 | |
| 163 | | Замена фотореле | шт 10,00 | |
| 175 | | Замена манометров до 16кгс/см2 | шт 5,00 | |
| 178 | | Замена ручного балансировочного клапана д.50 | шт 2,00 | |
| 182 | Ремонт теплоизоляции диаметром до 32 мм | шт 20,00 | | |
| 185 | Замена крана шарового ДУ 25 | шт 5,00 | | |
| 186 | Замена крана шарового ДУ 32 | шт 3,00 | | |
| 187 | Замена крана шарового ДУ 50 | шт 3,00 | | |
| 188 | Замена крана шарового ДУ 50 вварной/Фланцевый | шт 3,00 | | |
| 190 | Замена обратного клапана ДУ32 | шт 5,00 | | |
| 191 | Замена обратного клапана ДУ50 | шт 5,00 | | |
| 199 | Замена сгона в сборе ДУ25 | шт 10,00 | | |
| 200 | Замена сгона в сборе ДУ32 | шт 5,00 | | |
| 229 | Замена муфт, тройников, отводов полипропиленовых | шт 10,00 | | |

Главный инженер ООО "Гранель ЖКХ"

Шура В.В.

Начальник участка ЖК "Императорские Мытищи" ООО "Гранель ЖКХ"

Полетаев И.В.

Инженер участка ЖК "Императорские Мытищи" ООО "Гранель ЖКХ"

Казак А.М.

Техник смотритель участка ЖК "Императорские Мытищи" ООО "Гранель ЖКХ"

Баротова Г.М.

Собственник МКД № 5 кв. № 113

Мамонтычев С.О.