



20 г.

### План текущего ремонта на 2024 год.

г. Мытищи, ул. Тенистый бульвар, д. 23 Площадь МКД 16780,4 м2

№ расценки	Виды работ	ед.изм.	ПТР (объем планируемых работ в указанных ед.измерения)
19	Озеленение	Подсыпка плодородного грунта	м2 5,00
20		Посев газонной травы	м2 5,00
25		Покраска скамеек	м2 10,00
26		Покраска урн	м2 10,00
27	Детские площадки	Покраска ограждений детских площадок	м2 10,00
28		Покраска МАФ	м2 10,00
29		Ремонт МАФ	шт 3,00
31		Подсыпка песка в песочницы	м3 0,70
41	Покраска/ремонт входных	Ремонт ступеней	шт 5,00
50	Ремонт Ц/П плитки	Демонтаж Ц/П плитки	м2 2,00
51		Укладка Ц/П плитки	м2 2,00
57		Замена металлических дверей	шт 5,00
60		Установка доводчиков	шт 4,00
63	Двери	Замена личинок/цилиндра/врезного замка/противопожарные на планке	шт 5,00
65		Замена армированного стекла	м2 1,00
76	Прочее	Покраска почтовых ящиков	м2 20,00
77	Локальный ремонт плитки (керамогранит)	Замена керамогранитной плитки вентфасада	м2 3,00
90	Кровля	Замена кровельного покрытия из Технониколя	м2 5,00
92		Альпинизм	свес 2,00
94	ПОЛ	Смена (демонтаж+монтаж) напольной плитки 30*30	м2 5,00
104	Стены	Покраска стен водоземлюсионной краской в 2 слоя	м2 30,00
115	Потолок	Замена плитки армстронга	м2 5,00
119	Прочее	Установка информационных досок с карманами	шт 6,00
125	Ремонтные работы	Замена линолеума в лифтах	м2 15,00
129	Косметический ремонт	Покраска лифтовых кабин	м2 30,00
130	Прочее	Замена зеркала в лифтах 1x1м	шт 2,00
137		Замена вводных автоматов 16А 2п	шт 5,00
138	Тех.помещения	Замена вводных автоматов 25А 2п	шт 5,00
139		Замена вводных автоматов 32А 2п	шт 5,00
146		Замена контакторов	шт 5,00
148	Тех.помещения	Замена накладных розеток	шт 5,00
149		Замена накладных выключателей	шт 5,00
151	Прокладка кабеля в кабель-каналах	Кабель 3x1,5	мп 25,00
152		Кабель 3x2,5	мп 25,00
153	Над входными группами	Замена светильников	шт 15,00
154		Замена ламп E27	шт 50,00
155		Замена ламп G23	шт 50,00
157	МОП	Замена светодиодных светильников	шт 13,00
161		Замена табло "Выход"	шт 3,00
163		Замена фотореле	шт 5,00
164		Замена датчиков движения	шт 5,00
176		Замена термометров	шт 4,00
179		Замена предохранительного клапана сбросного	шт 10,00
183		Замена крана шарового ДУ 15	шт 15,00
186		Замена крана шарового ДУ 32	шт 4,00
187		Замена крана шарового ДУ 50	шт 2,00
188		Замена крана шарового ДУ 50 вварной/Фланцевый	шт 2,00
189		Замена крана шарового ДУ 80 вварной/Фланцевый	шт 2,00
191		Замена обратного клапана ДУ50	шт 2,00
192		Замена обратного клапана ДУ65	шт 2,00
200		Замена сгона в сборе ДУ32	шт 3,00
201		Замена сгона в сборе ДУ50	шт 1,00
230		Установка дренажных насосов	шт 3,00

Главный инженер ООО "Гранель ЖКХ"

Шура В.В.

Начальник участка ЖК "Императорские Мытищи" ООО "Гранель ЖКХ"

Полетаев И.В.

Инженер участка ЖК "Императорские Мытищи" ООО "Гранель ЖКХ"

Казак А.М.

Техник смотритель участка ЖК "Императорские Мытищи" ООО "Гранель ЖКХ"

Баротова Г.М.

Собственник МКД № 23 кв. № 132