

Согласовано
генеральный директор
ООО "Гранель ЖСК"



Колесников В.Ю.

2023 г.

План текущего ремонта МКД на 2023 год по адресу: Московская область, Ленинский г.о.. Р.п. Лопатино ,
ул. Солнечный б-р, д.19, площадь дома 7093,8 кв.м.

№ расценки	Виды работ	ед.изм.	ПТР (объем планируемых работ в указанных ед.измерения)
3	Покраска бордюрного камня	мп	560,00
4	Покраска полусфер	шт	4,00
8	Установка парковочных столбиков	шт	25,00
14	Подсыпка плодородного грунта	м2	15,00
15	Посев газонной травы	м2	40,00
16	Посадка кустарника	шт	8,00
17	Посадка деревьев	шт	4,00
19	Монтаж урн	шт	6,00
20	Покраска скамеек	м2	12,00
21	Покраска урн	м2	6,00
22	Покраска ограждений детских площадок	м2	40,00
25	Восстановление резинового покрытия детской площадки	м2	5,00
26	Подсыпка песка в песочницы	м3	3,00
36	Покраска порогов	м2	10,00
37	Покраска поручней	мп	80,00
50	Замена металлических дверей	м2	1,00
52	Установка доводчиков 80 кг	шт	13,00
66	Замена уплотнителя	мп	26,00
92	Смена напольной плитки 30*30	м2	5,00
134	Замена плавких вставок 100А	шт	2,00
135	Замена плавких вставок 250А	шт	2,00
137	Замена вводных автоматов 16А 2п	шт	1,00
138	Замена вводных автоматов 25А 2п	шт	1,00
142	Замена вводных автоматов 63А 2п	шт	1,00
143	Замена вводных диф.автоматов 16А	шт	1,00
144	Замена вводных диф.автоматов 25А	шт	1,00
146	Замена контакторов	шт	2,00
150	Кабель-канал	мп	10,00
151	Кабель 3х1,5	мп	10,00
152	Кабель 3х2,5	мп	10,00
153	Замена светильников	шт	5,00
154	Замена светодиодных светильников	шт	5,00
155	Замена световых панелей 60х60(LED)	шт	5,00
159	Замена фотореле	шт	2,00
160	Замена датчиков движения	шт	2,00
171	Замена манометров до 16кгс/см2	шт	5,00
172	Замена термометров	шт	5,00
173	Замена автоматического воздухоотводчика	шт	5,00
176	Ремонт теплоизоляции диаметром до 100 мм	шт	3,00
177	Ремонт теплоизоляции диаметром до 50 мм	шт	3,00
178	Ремонт теплоизоляции диаметром до 32 мм	шт	3,00

180	Замена крана шарового ДУ 20	шт	3,00
181	Замена крана шарового ДУ 25	шт	2,00
182	Замена крана шарового ДУ 32	шт	2,00
183	Замена крана шарового ДУ 50	шт	2,00
186	Замена обратного клапана ДУ32	шт	2,00
187	Замена обратного клапана ДУ50	шт	2,00
193	Замена сгона в сборе ДУ15	шт	5,00
194	Замена сгона в сборе ДУ20	шт	5,00
195	Замена сгона в сборе ДУ25	шт	5,00
196	Замена сгона в сборе ДУ32	шт	5,00
197	Замена сгона в сборе ДУ50	шт	5,00
198	Замена компенсатора гибкого, фланцевого ДУ50	шт	1,00
203	Замена отвода канализационного ф100 45'	шт	3,00
204	Замена отвода канализационного ф50 45'	шт	3,00
206	Замена труб канализационных ф100	мп	2,00
207	Замена труб канализационных ф50	мп	2,00
208	Замена муфт компенсационных канализационных	шт	2,00
209	Замена труб оцинкованных стальных ДУ15	мп	2,00
210	Замена труб оцинкованных стальных ДУ20	мп	2,00
211	Замена труб оцинкованных стальных ДУ25	мп	2,00
212	Замена труб оцинкованных стальных ДУ32	мп	2,00
213	Замена труб оцинкованных стальных ДУ50	мп	1,00
216	Замена отвода ОЦ ДУ 25	шт	2,00
220	Замена труб полипропиленовых ДУ15	мп	2,00
221	Замена труб полипропиленовых ДУ20	мп	2,00
222	Замена труб полипропиленовых ДУ25	мп	2,00
223	Замена труб полипропиленовых ДУ32	мп	2,00
226	Замена муфт, тройников, отводов полипропиленовых	шт	3,00

Зам. ген. Директора

Нач. участка

Инженер по эксплуатации

Мастер участка

Собственник квартиры № 61

тел. 8(967) 1975998

Шура В.В.

Крыков С.И.

Соринский Д.Ю.

Александрова А.И.

Киреева Э.В.