

Утверждаю  
 генеральный директор  
 ООО "ГранельЖКХ"  
 Р. Ф. Гайнуллин  
 " " " 20\_\_ г.

План текущего ремонта МКД по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Яганова д5

№ расценки		Виды работ	ед.изм	Объем
1		Установка доводчиков 80 кг	шт	75
2		Установка доводчиков 50 кг	шт	80
3		Замена ручек	шт	15
4		Замена личинок	шт	12
5		Замена армированного стекла	шт	14
6		Замена стеклопакетов на ПВХ дверях	м2/шт	6
7		Замена/ремонт фурнитуры дверей	шт	10
8		Замена ручек противопожарных, на планке	шт	3
9	ПОЛ	Демонтаж напольной плитки	м2	25
10		Обеспыливание/грунтование	м2	25
11		Укладка напольной плитки из керамогранита	м2	25
12		Покраска стен вододисперсионной краской в 2 слоя	м2	114
13		Шпатлевка в 2 слоя	м2	5
14		Покраска потолка вододисперсионной краской в 2 слоя	м2	38
15	МОП	Замена светодиодных светильников	шт	35
16		Замена световых панелей 60x60(LED)	шт	10
17		Замена манометров до 16кгс/см2	шт	3
18		Замена термометров	шт	4
19		Замена автоматического воздухоотводчика Flamko Flexvent	шт	1
20		Замена ручного балансировочного клапана д.50	шт	1
21		Замена крана шарового ДУ 15	шт	3
22		Замена крана шарового ДУ 20	шт	3
23		Замена крана шарового ДУ 25	шт	3
24		Замена крана шарового ДУ 32	шт	3
25		Замена крана шарового ДУ 50	шт	3
26		Замена обратного клапана ДУ32	шт	3
27		Замена обратного клапана ДУ50	шт	3
28		Замена обратного клапана ДУ65	шт	3
29		Замена отвода канализационного ф100 45	шт	5
30		Замена отвода канализационного ф50 45	шт	5
31		Замена ревизии канализационной	шт	5
32		Замена труб канализационных ф100	м.п.	5
33		Замена труб канализационных ф50	м.п.	5
34		Замена отвода ОЦ ДУ 15	шт	5
35		Замена отвода ОЦ ДУ 20	шт	5
36		Замена отвода ОЦ ДУ 25	шт	5
37		Замена отвода ОЦ ДУ 32	шт	5
38		Замена труб полипропиленовых ДУ15	м.п.	10
39		Замена труб полипропиленовых ДУ20	м.п.	10
40		Замена труб полипропиленовых ДУ25	м.п.	10
41		Замена труб полипропиленовых ДУ32	м.п.	10
42		Замена труб полипропиленовых ДУ50	м.п.	10
43		Замена муфт, тройников, отводов полипропиленовых	шт	4
44		Замена смесителя без душевой сеткой	шт	2

Технический директор

Ерыгин А. А.

Начальник участка

Чурюкин Д. Н.

Инженер по эксплуатации

Антонов С. Н.