

Согласовано
 генеральный директор
 ООО "ГранельЖКХ"
 Колесников В.Ю.



" " 20 г.

МО, Балашиха ул. Яганова дом 11 Площадь МКД 20443,80 м2

№ расценки		Виды работ	ед.изм.	ПТР (объем планируемых работ в указанных ед.измерения)
3	Придомовая территория	Сварочные работы	тн	0,20
4		Холодный асфальт	м2	3,00
7		Покраска бордюрного камня	мп	50,00
8		Покраска полусфер	шт	5,00
11		Установка полусфер	шт	3,00
16	Тротуар	Демонтаж тротуарной плитки/брусчатки	м2	3,00
17		Укладка тротуарной плитки/брусчатки	м2	3,00
19	Озеленение	Подсыпка плодородного грунта	м2	3,00
20		Посев газонной травы	м2	3,00
21		Посадка кустарника	м	5,00
24	Детские площадки	Монтаж урн	шт	4,00
25		Покраска скамеек	м2	5,00
26		Покраска урн	м2	4,00
27		Покраска ограждений детских площадок	м2	5,00
28		Покраска МАФ	м2	1,00
29		Ремонт МАФ	шт	2,00
30		Восстановление резинового покрытия детской площадки	м2	2,00
31		Подсыпка песка в песочницы	м3	1,20
41		Ремонт ступеней	шт	2,00
43		Покраска/ремонт входных групп	Покраска ограждений металлических (перила на крыльце, на переходных балконах, на пожарной лестнице и тд)	м2
46	Покраска решеток		м2	3,00
56	Световые окна/продухи	Смена фурнитуры окон	шт	5,00
66		Смена стеклопакетов на ПВХ	м2	3,00
67	Двери	Замена/ремонт фурнитуры дверей (щеколда/шпингалет)	шт	5,00
71		Замена уплотнителя	мп	70,00
72		Запенивание пустот в дверных и оконных проемах	мп	15,00
75	Прочее	Ремонт почтовых ящиков	шт	5,00
76		Покраска почтовых ящиков	м2	5,00
77		Установка ящиков почтовых	шт	1,00
78		Установка запирающих устройств на почтовые/технические ящики	шт	10,00
92		Альпинизм	свес	2,00
94	ПОЛ	Смена (демонтаж+монтаж) напольной плитки 30*30	м2	3,00
97		Укладка напольной плитки из керамогранита	м2	2,40
101	Стены	Обеспыливание/грунтование стен	м2	175,00
104		Покраска стен водоземлюсионной краской в 2 слоя	м2	175,00
110	Потолок	Обеспыливание/грунтование	м2	90,00
113		Покраска потолка водоземлюсионной краской в 2 слоя	м2	90,00
129	Косметический ремонт	Покраска лифтовых кабин	м2	2,00
130	Прочее	Замена зеркала в лифтах 1x1м	шт	2,00
134	ВРУ	Замена плавких вставок 100А	шт	4,00
142		Замена вводных автоматов 63А 2п	шт	3,00
143	Тех.помещения	Замена вводных диф.автоматов 16А	шт	3,00
149		Тех.помещения	Замена накладных выключателей	шт
157	МОП	Замена светодиодных светильников	шт	75,00
158		Замена световых панелей 60x60(LED)	шт	4,00
175		Замена манометров до 16кгс/см2	шт	15,00
176		Замена термометров	шт	11,00
177		Замена автоматического воздухоотводчика	шт	11,00
180		Ремонт теплоизоляции диаметром до 100 мм	шт	5,00
183		Замена крана шарового ДУ 15	шт	5,00
184		Замена крана шарового ДУ 20	шт	5,00
185		Замена крана шарового ДУ 25	шт	5,00
186		Замена крана шарового ДУ 32	шт	5,00
202		Замена компенсатора гибкого, фланцевого ДУ50	шт	2,00
203		Замена компенсатора гибкого, фланцевого ДУ65	шт	2,00
205		замена насоса DAB DCP 40/2050T	шт	1,00
206		Замена отвода канализационного ф100 45	шт	6,00
207		Замена отвода канализационного ф100 90	шт	5,00
209		Замена труб канализационных ф100	мп	8,00
224		Замена труб полипропиленовых ДУ20	мп	16,00
225		Замена труб полипропиленовых ДУ25	мп	20,00

226
227
228

Замена труб полипропиленовых ДУ32	мп	20,00
Замена труб полипропиленовых ДУ40	мп	16,00
Установка ремонтного хомута	шт	10,00


Главный инженер ООО "Гранель ЖКХ"

 Шура В.В.


Начальник участка ЖК "Пехра" ООО "Гранель"

 Зарипов И.Р.

Инженер участка ЖК "Пехра" ООО "Гранель"

 Карцев И.А.

Техник смотритель участка ЖК "Пехра" ООО

 Лазарева Т.В.

Собственник МКД № 11, кв. № 83

 Ковалева К.К.